

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalet na II piętrze skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich  
ADRES INWESTYCJI : ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
INWESTOR : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
ADRES INWESTORA : ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Szewczyk (budowlana)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Iwona Nowicka - weryfikacja i aktualizacja  
DATA OPRACOWANIA : 09.2018

Poziom cen : III kw. 2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 d.1 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych /współ. do R=0,3/	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		15,86	m <sup>2</sup>	15,860	
				RAZEM	15,860
5	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie nierówności betonu po rozebraniu posadzek z płytek	m <sup>3</sup>		
		15,86*0,02	m <sup>3</sup>	0,317	
				RAZEM	0,317
6	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		2,00*(4,75+1,89)*2-0,80*2,00*2+2,00*(1,63+1,44)*2-0,90*2,00*2+2,00*(0,87+1,63)*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00+2,00*(0,76+1,14)*2-0,80*2,00+(0,72+1,14)*2-0,80*2,00+2,00*(1,34+0,89)*2-0,80*2,00+2,00*(1,59+2,37)*2-0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	64,720	
				RAZEM	64,720
7	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2,00*(2,10+0,13+4,49+2,71)*2-1,00*2,00	m <sup>2</sup>	35,720	
				RAZEM	35,720
8	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		3,78*(1,44+0,07+0,87+1,89)-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	14,541	
		0,30*2,05	m <sup>2</sup>	0,615	
				RAZEM	15,156
9	KNR-W 4-01 d.1 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
		3,78*(1,63*2+1,34+0,60+0,43+0,87)-0,80*2,00*4	m <sup>2</sup>	18,170	
				RAZEM	18,170
10	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		3,78*0,25*(0,71+0,43+0,88)	m <sup>3</sup>	1,909	
				RAZEM	1,909
11	KNR 4-04 d.1 0406-03 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych z płyt g-k	m <sup>2</sup>		
		10,25+5,61	m <sup>2</sup>	15,860	
				RAZEM	15,860
12	TZKNBK I d.1 0504-02	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	m <sup>3</sup>		
		8,227	m <sup>3</sup>	8,227	
				RAZEM	8,227
13	TZKNBK I d.1 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15	m <sup>3</sup>	8,227	
		8,227		RAZEM	8,227
14	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
		8,227	m <sup>3</sup>	8,227	
				RAZEM	8,227
<b>2</b>	<b>45262500-6</b>	<b>Roboty murowe</b>			
15	KNR-W 4-01 d.2 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży prefabrykowanych typ L19	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
16	KNNR 2 d.2 0306-06	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
17	KNR-W 4-01 d.2 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		0,3*2,05	m <sup>2</sup>	0,615	
				RAZEM	0,615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 0,80*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,640	 1,640
				RAZEM	1,640
19	KNR 4-01 d.2 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej 2,05	m m	 2,050	 2,050
				RAZEM	2,050
<b>3</b>	<b>45262500-6</b>	<b>Tynkowanie</b>			
20	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> Krotność = 1,5 <tynki po skutej glazurze> 2,00*(2,10+0,13+4,49+2,31+0,46)*2-1,00*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35,960	 35,960
				RAZEM	35,960
21	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - tynkowanie ściany po zamurowaniu Krotność = 1,5 0,95*2,00*2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,180	 4,180
				RAZEM	4,180
22	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,728	 36,728
				RAZEM	36,728
23	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,30*(2,10+0,13+4,49+2,31+0,46+0,89)*2-poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,548	 32,548
				RAZEM	32,548
24	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.23+poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,728	 36,728
				RAZEM	36,728
<b>4</b>	<b>45421141-4</b>	<b>Ścianki, sufity i obudowy z płyt g-k</b>			
25	KNR 0-14 d.4 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - płyty GKFI 3,79*2,71-0,98*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,262	 8,262
				RAZEM	8,262
26	KNR 0-14 d.4 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 3,79*2,71-0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,471	 8,471
				RAZEM	8,471
27	KNR-W 4-01 d.4 0901-01 analogia	Osadzenie w ścianach g-k profili ościeżnicowych 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
28	KNR 0-14 d.4 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - płyty GKFI 3,4*0,89*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,052	 6,052
				RAZEM	6,052
29	KNR 0-14 d.4 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyty GKFI 11,29+5,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,980	 16,980
				RAZEM	16,980
30	KNR 0-14 d.4 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - płyty GKFI poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,980	 16,980
				RAZEM	16,980
31	KNR-W 2-15 d.4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm montowane w suficie podwieszanym i ścianie g-k do zaworów 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
<b>5</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian</b>			
32	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,980	 16,980
				RAZEM	16,980
33	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,980	 16,980
				RAZEM	16,980
34	NNRNKB d.5 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.33	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
35	KNR 0-39 d.5 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
36	KNR 0-12 d.5 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
37	KNR 2-02 d.5 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x15 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża (2,1+2,71)*2+(4,49+2,71+0,99)*2	m		
			m	26,000	
				RAZEM	26,000
38	KNR 2-02 d.5 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		poz.37	m	26,000	
				RAZEM	26,000
39	KNR 0-39 d.5 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m <sup>2</sup>		
		3,1*1,0	m <sup>2</sup>	3,100	
		0,20*(4,47+2,71+0,90)*2-1,00*0,20	m <sup>2</sup>	3,032	
				RAZEM	6,132
40	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		2,00*(2,71+2,10)*2-1,00*2,00*2	m <sup>2</sup>	15,240	
		2,00*(4,49+2,71+0,90)*2-1,00*2,00	m <sup>2</sup>	30,400	
				RAZEM	45,640
41	KNR 2-02 d.5 1119-02 analogia	Montaż listew dekoracyjnych o wym. 30*15 cm układane na klej	m		
		poz.37	m	26,000	
		<listwy dekoracyjne wokół luster>2,2*2+1,5*2	m	7,400	
				RAZEM	33,400
42	KNR 2-02 d.5 1119-02 analogia	Montaż listew dekoracyjnych o wym. 30*5 cm układane na klej	m		
		poz.37	m	26,000	
				RAZEM	26,000
<b>6 45442100-8 Nakładanie powierzchni kryjących</b>					
43	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		16,98	m <sup>2</sup>	16,980	
				RAZEM	16,980
44	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		1,30*(2,10+0,13+4,49+2,72+0,90)*2+2,71*1,3*2	m <sup>2</sup>	33,930	
				RAZEM	33,930
45	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - korytarz	m <sup>2</sup>		
		3,9*6,6-0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	22,140	
				RAZEM	22,140
<b>7 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>					
46	KNNR 2 d.7 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
		3,6	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
47	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wykonane na wzór istniejących - z podcięciem	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
48	KNR-W 2-02 d.7 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z płyty typ MW 28 - kabiny ustępowe z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		(1,20+1,20)*2,05	m <sup>2</sup>	4,920	
				RAZEM	4,920
49	d.7 wycena indywidualna	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z płyty typ MW 28 - kabina z drzwiami i zamkiem na klucz oraz z półkami (5 półek)	m <sup>2</sup>		
		(1,00+0,60+0,60)*2,05	m <sup>2</sup>	4,510	
				RAZEM	4,510
<b>8</b>		<b>Wyposażenie</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	d.8 wycena indywidualna	Blat łazienkowy z marmuru - pod umywalki	m <sup>2</sup>		
		0,60*2,10	m <sup>2</sup>	1,260	
				RAZEM	1,260
51	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie otworów w blacie marmurowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
52	d.8 wycena indywidualna	Lustro wklejane nad umywalkami i w pomieszczeniu kabin WC	m <sup>2</sup>		
		1,45*1,80	m <sup>2</sup>	2,610	
		0,70*2,30	m <sup>2</sup>	1,610	
				RAZEM	4,220
53	d.8 wycena indywidualna	Szafka podblatowa na wymiar zamykana fronty akrylowe czarne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na mydło	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż suszarki kieszeniowej do rąk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotki toaletowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
57	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na odpady	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 3,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	3,4800	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 3,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	4,7400	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
3	KNR 4-01 d.1 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych /współ. do R=0,3/ obmiar = 7,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,79*0,4=0,316 r-g/szt.	r-g	2,2120	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
4	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obmiar = 15,860 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,92 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14,5912	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
5	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie nierówności betonu po rozebraniu posadzek z płytek obmiar = 0,317 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 13,81 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	4,3778	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
6	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 64,720 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,38 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	89,3136	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
7	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 35,720 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,33 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11,7876	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
8	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. obmiar = 15,156 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,95 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14,3982	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9	KNR-W 4-01 d.1 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. obmiar = 18,170 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,55 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,9935	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
10	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 1,909 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 7,3 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	13,9357	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
11	KNR 4-04 d.1 0406-03 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych z płyt g-k obmiar = 15,860 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,7580	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
12	TZKNBK I d.1 0504-02	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie obmiar = 8,227 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,06 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	8,7206	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
13	TZKNBK I d.1 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 15 obmiar = 8,227 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,65*15=9,75 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	80,2133	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
14	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 9 km obmiar = 8,227 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,81 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	14,8909	0,000	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,93+8*0,04=1,25 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	10,2838	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2 45262500-6 Roboty murowe</b>								
15	KNR-W 4-01 d.2 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży prefabrykowanych typ L19 obmiar = 1,200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,52 r-g/m	r-g	0,6240	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
16	KNNR 2 0306- d.2 06	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych obmiar = 1,500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,25 r-g/m	r-g	0,3750	0,000	0,00		
2*		-- M -- nadproże prefabrykowane strunobetonowe 1,02 m/m	m	1,5300	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
17	KNR-W 4-01 d.2 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. obmiar = 0,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,95 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5843	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
18	KNR 4-01 d.2 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej obmiar = 1,640 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,9200	0,000	0,00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 48,6 szt./m <sup>2</sup>	szt.	79,7040	0,000		0,00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 13,81 kg/m <sup>2</sup>	kg	22,6484	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,036 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0590	0,000		0,00	
5*		woda 0,017 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0279	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0820	0,000			0,00
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,3 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4920	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
19	KNR 4-01 d.2 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 2,050 m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,48 r-g/m	r-g	0,9840	0,000	0,00		
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

				Roboty murowe	
RAZEM		Robocizna	Materiały	Sprzęt	
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>3</b>	<b>45262500-6</b>	<b>Tynkowanie</b>						
20	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Krotność = 1,5 obmiar = 35,960 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69*1,5=1,035 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	37,2186	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5,2*1,5=7,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	280,4880	0,000		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048*1,5=0,0072 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,2589	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266*1,5=0,0399 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,4348	0,000		0,00	
5*		woda 0,0067*1,5=0,01005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,3614	0,000		0,00	
6*		narożniki ochronne typu "Wema" 0,03*1,5=0,045 szt./m <sup>2</sup>	szt.	1,6182	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
8*		-- S -- wyciąg 0,04*1,5=0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2,1576	0,000			0,00
9*		betoniarka 150 dm3 0,04*1,5=0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2,1576	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
21	KNR-W 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - tynkowanie ściany po zamurowaniu Krotność = 1,5 obmiar = 4,180 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69*1,5=1,035 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3263	0,000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5,2*1,5=7,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	32,6040	0,000		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048*1,5=0,0072 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0301	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0266*1,5=0,0399 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1668	0,000		0,00	
5*		woda 0,0067*1,5=0,01005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0420	0,000		0,00	
6*		narożniki ochronne typu "Wema" 0,03*1,5=0,045 szt./m <sup>2</sup>	szt.	0,1881	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
8*		-- S -- wyciąg 0,04*1,5=0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2508	0,000			0,00
9*		betoniarka 150 dm3 0,04*1,5=0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2508	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
22	KNR-W 2-02 d.3 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 obmiar = 36,728 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,243*2=0,486 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	17,8498	0,000	0,00		
2*		-- M -- gładź wapienna 7,5*2=15 kg/m <sup>2</sup>	kg	550,9200	0,000		0,00	
3*		woda 0,00213*2=0,00426 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,1565	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,004*2=0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2938	0,000			0,00
6*		wyciąg 0,02*2=0,04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,4691	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0032*2=0,0064 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2351	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
23	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 32,548 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,0921	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,7644	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
24	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 36,728 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9382	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,0802	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0073	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0110	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

			Tynkowanie	
			RAZEM	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>4</b>	<b>45421141-4</b>	<b>Ścianki, sufity i obudowy z płyt g-k</b>						
25	KNR 0-14 d.4 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - płyty GKFI obmiar = 8,262 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,9625 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	24,4762	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe GKFI 4,12 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34,0394	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 0,76 m/m <sup>2</sup>	m	6,2791	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 2,05 m/m <sup>2</sup>	m	16,9371	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m <sup>2</sup>	szt.	33,5437	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 56 szt./m <sup>2</sup>	szt.	462,6720	0,000		0,00	
7*		gips szpachlowy 0,00282 t/m <sup>2</sup>	t	0,0233	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,6751	0,000		0,00	
9*		taśma spoinowa 3,626 m/m <sup>2</sup>	m	29,9580	0,000		0,00	
10*		woda 0,00183 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0151	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
12*		-- S -- wyciąg 0,065 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,5370	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,0514 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4247	0,000			0,00
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
26	KNR 0-14 d.4 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 obmiar = 8,471 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,7125 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	22,9776	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 4,12 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34,9005	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 0,76 m/m <sup>2</sup>	m	6,4380	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 2,05 m/m <sup>2</sup>	m	17,3656	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m <sup>2</sup>	szt.	34,3923	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 56 szt./m <sup>2</sup>	szt.	474,3760	0,000		0,00	
7*		gips szpachlowy 0,00282 t/m <sup>2</sup>	t	0,0239	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,8946	0,000		0,00	
9*		taśma spoinowa 3,626 m/m <sup>2</sup>	m	30,7158	0,000		0,00	
10*		woda 0,00183 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0155	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
12*		-- S -- wyciąg 0,061 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,5167	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13*		środek transportowy 0,051 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4320	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
27	KNR-W 4-01 d.4 0901-01 analogia	Osadzenie w ścianach g-k profili ościeżnicowych obmiar = 6,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,82 r-g/m	r-g	4,9200	0,000	0,00		
2*		-- M -- profil UA 1,05 m/m	m	6,3000	0,000		0,00	
3*		profil UA kątownik 0,61 szt/m	szt	3,6600	0,000		0,00	
4*		śruba UA z nakrętką 1,25 szt/m	szt	7,5000	0,000		0,00	
5*		kołki rozporowe 1,25 szt./m	szt.	7,5000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 3 %(od M)	%	3,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
28	KNR 0-14 d.4 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - płyty GKFI obmiar = 6,052 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,8992 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11,4940	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe GKFI 2,06 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,4671	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 0,76 m/m <sup>2</sup>	m	4,5995	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 2,05 m/m <sup>2</sup>	m	12,4066	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m <sup>2</sup>	szt.	24,5711	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	169,4560	0,000		0,00	
7*		gips szpachlowy 0,00141 t/m <sup>2</sup>	t	0,0085	0,000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,3546	0,000		0,00	
9*		taśma spoinowa 1,813 m/m <sup>2</sup>	m	10,9723	0,000		0,00	
10*		woda 0,00092 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0056	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
12*		-- S -- wyciąg 0,031 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1876	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,0268 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1622	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
29	KNR 0-14 d.4 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyty GKFI obmiar = 16,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,5107 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	42,6317	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		plyty gipsowo-kartonowe GKFI 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,8290	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/ 27 0,7 m/m <sup>2</sup>	m	11,8860	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/ 27 1,9 m/m <sup>2</sup>	m	32,2620	0,000		0,00	
5*		kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27 0,4 m/m <sup>2</sup>	m	6,7920	0,000		0,00	
6*		łączniki wzdłużne lw 60/110 0,52 szt./m <sup>2</sup>	szt.	8,8296	0,000		0,00	
7*		łączniki krzyżowe lk 60/60 1,33 szt./m <sup>2</sup>	szt.	22,5834	0,000		0,00	
8*		pręt mocujący 0,91 szt./m <sup>2</sup>	szt.	15,4518	0,000		0,00	
9*		wieszak w 60/100 0,91 szt./m <sup>2</sup>	szt.	15,4518	0,000		0,00	
10*		blachowkręty 18,5 szt./m <sup>2</sup>	szt.	314,1300	0,000		0,00	
11*		gips szpachlowy 0,0003 t/m <sup>2</sup>	t	0,0051	0,000		0,00	
12*		taśma zbrojąca 1 m/m <sup>2</sup>	m	16,9800	0,000		0,00	
13*		woda 0,00064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0109	0,000		0,00	
14*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
15*		-- S -- wyciąg 0,058 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,9848	0,000			0,00
16*		środek transportowy 0,0289 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4907	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000		0,000	0,000
30	KNR 0-14 d.4 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - płyty GKFI obmiar = 16,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,4938 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,3847	0,000	0,00		
2*		-- M -- plyty gipsowo-kartonowe GKFI 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,8290	0,000		0,00	
3*		blachowkręty 16 szt./m <sup>2</sup>	szt.	271,6800	0,000		0,00	
4*		gips szpachlowy 0,00043 t/m <sup>2</sup>	t	0,0073	0,000		0,00	
5*		woda 0,00028 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0048	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0075 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1274	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0124 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2106	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000		0,000	0,000
31	KNR-W 2-15 d.4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm montowane w suficie podwieszanym i ścianie g-k do zaworów obmiar = 3,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,82 r-g/szt.	r-g	2,4600	0,000	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		drzwiczki rewizyjne do zaworów 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

Ścianki, sufity i obudowy z płyt g-k				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>5 45430000-0 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian</b>								
32	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 16,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0188	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,5658	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0051	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
33	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> obmiar = 16,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,14 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,3772	0,000	0,00		
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15 kg/m <sup>2</sup>	kg	138,3870	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1698	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1698	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
34	NNRNKB 202 d.5 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 16,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,027*5=0,135 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2923	0,000	0,00		
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 1,56*5=7,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	132,4440	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,002*5=0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1698	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,002*5=0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1698	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
35	KNR 0-39 d.5 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny obmiar = 16,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,125 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1225	0,000	0,00		
2*		-- M -- płynna folia uszczelniająca Superflex 1 1,6 kg/m <sup>2</sup>	kg	27,1680	0,000		0,00	
3*		-- S -- środek transportowy 0,0018 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0306	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
36	KNR 0-12 d.5 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą pomieszczenie mniejsze od 10 m <sup>2</sup> . obmiar = 16,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,4792*1,2=2,97504 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	50,5162	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki podłogowa gresowa - 600*600mm, gr. 10 mm 1,02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,3196	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca elastyczna 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	80,6550	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,55 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,3390	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,058 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,9848	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0391 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,6639	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
37	KNR 2-02 d.5 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x15 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża obmiar = 26,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,0303 r-g/m	r-g	0,7878	0,000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa klejąca elastyczna 0,48 kg/m	kg	12,4800	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,001 m-g/m	m-g	0,0260	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0001 m-g/m	m-g	0,0026	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
38	KNR 2-02 d.5 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą obmiar = 26,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,4441 r-g/m	r-g	11,5466	0,000	0,00		
2*		-- M -- cokoły 60*15 cm 1,67 szt/m	szt	43,4200	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		zaprawa klejąca elastyczna 0,48 kg/m	kg	12,4800	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	3,1200	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,0910	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0520	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
39	KNR 0-39 d.5 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny obmiar = 6,132 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,134 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8217	0,000	0,00		
2*		-- M -- płynna folia uszczelniająca Superflex 1 1,6 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,8112	0,000		0,00	
3*		-- S -- środek transportowy 0,0018 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0110	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
40	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej obmiar = 45,640 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,858 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	84,7991	0,000	0,00		
2*		-- M -- płytki ściennie - format 60*30, grubość 10 mm, kolor - biały, połysk 1,02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,5528	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca elastyczna 5,2 kg/m <sup>2</sup>	kg	237,3280	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca wodoodporna, elastyczna 0,55 kg/m <sup>2</sup>	kg	25,1020	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,037 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,6887	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,024 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,0954	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00					0,000	0,000	0,000	0,000
41	KNR 2-02 d.5 1119-02 analogia	Montaż listew dekoracyjnych o wym. 30*15 cm układane na klej obmiar = 33,400 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,4441 r-g/m	r-g	14,8329	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwa dekoracyjna - format 30*15 cm 3,33 szt/m	szt	111,2220	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca elastyczna 0,48 kg/m	kg	16,0320	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	4,0080	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,1169	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0668	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
42	KNR 2-02 d.5 1119-02 analogia	Montaż listew dekoracyjnych o wym. 30*5 cm układane na klej obmiar = 26,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,4441 r-g/m	r-g	11,5466	0,000	0,00		
2*		-- M -- listwa dekoracyjna - format 30*5 cm 3,33 szt/m	szt	86,5800	0,000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 0,48 kg/m	kg	12,4800	0,000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	3,1200	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,0910	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0520	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>6</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Nakładanie powierzchni kryjących</b>						
43	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 16,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9885	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,6865	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0051	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
44	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 33,930 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,9717	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,3647	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0102	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
45	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - korytarz obmiar = 22,140 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8966	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,1106	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0066	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

		Nakładanie powierzchni kryjących			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
<b>7</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>							
46	KNNR 2 1104-d.7 02	Montaż ościeżnic drewnianych obmiar = 3,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 1,75 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,3000	0,000	0,00			
2*		-- M -- pianka poliuretanowa 0,035 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,1260	0,000		0,00		
3*		kołki rozporowe 6 szt./m <sup>2</sup>	szt.	21,6000	0,000		0,00		
4*		materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3)	%	15,0000	0,000		0,00		
5*		ościeżnice drewniane regulowane 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,6000	0,000		0,00		
6*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0360	0,000			0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000	0,000
47	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wykonane na wzór istniejących - z podcięciem obmiar = 3,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,51 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8360	0,000	0,00			
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z podcięciem - na wzór do istniejących 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,6000	0,000		0,00		
3*		-- S -- wyciąg 0,04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1440	0,000			0,00	
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0720	0,000			0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000	0,000
48	KNR-W 2-02 d.7 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z płyty typ MW 28 - kabiny ustępowe z drzwiami obmiar = 4,920 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 4,76 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23,4192	0,000	0,00			
2*		-- M -- ścianki z płyty typ MW 28 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,9200	0,000		0,00		
3*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2460	0,000			0,00	
4*		środek transportowy 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2952	0,000			0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000	0,000
49	d.7 wycena indywidualna	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z płyty typ MW 28 - kabina z drzwiami i zamkiem na klucz oraz z półkami (5 półek) obmiar = 4,510 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>						
1*		-- M -- kabina z płyty MW 28 gr. 28 mm o wymiarach ok. 1,00 x 2,05 z zamkiem na klucz i półkami (5 półek) 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,5100	0,000		0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000	0,000

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>8</b>		<b>Wyposażenie</b>						
50	d.8 wycena indywidualna	Blat łazienkowy z marmuru - pod umywalki obmiar = 1,260 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- blat marmurowy - poler 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,2600	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0,00			0,000	0,000	0,000	0,000
51	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie otworów w blacie marmurowym obmiar = 4,000 szt.	szt.					
1*		-- M -- Wykonanie otworu w blacie marmurowym 1 szt/szt.	szt	4,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0,00			0,000	0,000	0,000	0,000
52	d.8 wycena indywidualna	Lustro wklejane nad umywalkami i w pomieszczeniu kabin WC obmiar = 4,220 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- lustro gr. 5 mm 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,2200	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0,00			0,000	0,000	0,000	0,000
53	d.8 wycena indywidualna	Szafka podblatowa na wymiar zamykana fronty akrylowe czarne obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Szafka podblatowa na wymiar zamykana fronty akrylowe czarne + półka (szer. 2,10; wys. ok. 0,80; gł. 0,50; 4 drzwiczki) 1 szt/kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0,00			0,000	0,000	0,000	0,000
54	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na mydło obmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- M -- pojemnik na mydło 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0,00			0,000	0,000	0,000	0,000
55	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż suszarki kieszeniowej do rąk obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- M -- suszarka do rąk 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0,00			0,000	0,000	0,000	0,000
56	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotki toaletowej obmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- M -- szczotka toaletowa 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0,00			0,000	0,000	0,000	0,000
57	d.8 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na odpady obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- M -- kosz na odpady 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:		0,00			0,000	0,000	0,000	0,000

			Wypożyczenie
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

			CAŁY KOSZTORYS
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	694,7424	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- symal- ny	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	270,8310		270,8310	0,00	0,00					
2.	blachowkręty	szt.	1 692,31 40		1 692,31 40	0,00	0,00					
3.	blat marmurowy - poler	m <sup>2</sup>	1,2600		1,2600	0,00	0,00					
4.	cegła budowlana pełna	szt.	79,7040		79,7040	0,00	0,00					
5.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	22,6484		22,6484	0,00	0,00					
6.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	313,0920		313,0920	0,00	0,00					
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0,2890		0,2890	0,00	0,00					
8.	cokoły 60*15 cm	szt.	43,4200		43,4200	0,00	0,00					
9.	drzwiczki rewizyjne do zaworów	szt.	3,0000		3,0000	0,00	0,00					
10.	farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	20,1618		20,1618	0,00	0,00					
11.	gips szpachlowy	t	0,0681		0,0681	0,00	0,00					
12.	gips szpachlowy	kg	9,7644		9,7644	0,00	0,00					
13.	gładź wapienna	kg	550,9200		550,9200	0,00	0,00					
14.	kabina z płyty MW 28 gr. 28 mm o wymiarach ok. 1,00 x 2,05 z zamkiem na klucz i półkami (5 półek)	m <sup>2</sup>	4,5100		4,5100	0,00	0,00					
15.	kołki do wstrzeliwania	szt.	92,5071		92,5071	0,00	0,00					
16.	kołki rozporowe	szt.	29,1000		29,1000	0,00	0,00					
17.	kosz na odpady	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
18.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	11,8860		11,8860	0,00	0,00					
19.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	32,2620		32,2620	0,00	0,00					
20.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	29,7722		29,7722	0,00	0,00					
21.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	16,9371		16,9371	0,00	0,00					
22.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	11,0375		11,0375	0,00	0,00					
23.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	6,2791		6,2791	0,00	0,00					
24.	kształtowniki stalowe przyściennie profilowane UD-28/27	m	6,7920		6,7920	0,00	0,00					
25.	listwa dekoracyjna - format 30*15 cm	szt.	111,2220		111,2220	0,00	0,00					
26.	listwa dekoracyjna - format 30*5 cm	szt.	86,5800		86,5800	0,00	0,00					
27.	lustro gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	4,2200		4,2200	0,00	0,00					
28.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	22,5834		22,5834	0,00	0,00					
29.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt.	8,8296		8,8296	0,00	0,00					
30.	nadproże prefabrykowane strunobetonowe	m	1,5300		1,5300	0,00	0,00					
31.	narożniki ochronne typu "Wema"	szt.	1,8063		1,8063	0,00	0,00					
32.	ościeżnice drewniane regulowane	m <sup>2</sup>	3,6000		3,6000	0,00	0,00					
33.	pianka poliuretanowa	kg	0,1260		0,1260	0,00	0,00					
34.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1,6606		1,6606	0,00	0,00					
35.	plynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	36,9792		36,9792	0,00	0,00					
36.	plytka podłogowa gresowa - 600*600mm, gr. 10 mm	m <sup>2</sup>	17,3196		17,3196	0,00	0,00					
37.	plytki ściennie - format 60*30, grubość 10 mm, kolor - biały, połysk	m <sup>2</sup>	46,5528		46,5528	0,00	0,00					
38.	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	34,9005		34,9005	0,00	0,00					
39.	plyty gipsowo-kartonowe GKFI	m <sup>2</sup>	82,1646		82,1646	0,00	0,00					
40.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	23,9243		23,9243	0,00	0,00					
41.	pojemnik na mydło	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
42.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	11,6460		11,6460	0,00	0,00					
43.	pręt mocujący	szt.	15,4518		15,4518	0,00	0,00					
44.	profil UA	m	6,3000		6,3000	0,00	0,00					
45.	profil UA kątownik	szt.	3,6600		3,6600	0,00	0,00					
46.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z podcięciem - na wzór do istniejących	m <sup>2</sup>	3,6000		3,6000	0,00	0,00					
47.	suszarka do rąk	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
48.	Szafka podblatowa na wymiar zamykana fronty akrylowe czarne + półka (szer. 2,10; wys. ok. 0,80; gł. 0,50; 4 drzwiczki)	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
49.	szczotka toaletowa	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
50.	ścianki z płyty typ MW 28	m <sup>2</sup>	4,9200		4,9200	0,00	0,00					
51.	śruba UA z nakrętką	szt.	7,5000		7,5000	0,00	0,00					
52.	taśma spoinowa	m	71,6461		71,6461	0,00	0,00					

## ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE\_ toaleta damska ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
53.	taśma zbrojąca	m	16,9800		16,9800	0,00	0,00					
54.	wieszak w 60/100	szt.	15,4518		15,4518	0,00	0,00					
55.	woda	m <sup>3</sup>	0,6396		0,6396	0,00	0,00					
56.	Wykonanie otworu w blacie marmuro- wym	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
57.	zaprawa klejąca	kg	12,4800		12,4800	0,00	0,00					
58.	zaprawa klejąca elastyczna	kg	358,9750		358,9750	0,00	0,00					
59.	zaprawa spoinująca	kg	19,5870		19,5870	0,00	0,00					
60.	zaprawa spoinująca wodoodporna, elas- tyczna	kg	25,1020		25,1020	0,00	0,00					
61.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	2,4084	0,00	0,00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0820	0,00	0,00
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0,2938	0,00	0,00
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	10,2838	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	4,7043	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	10,0358	0,00	0,00
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,4920	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł